



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>46.860,75</b>
1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	4,50	383,40	95,85	479,25	2.156,63
1.2	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	76,00	1,93	0,48	2,41	183,16
1.3	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	650,39	162,60	812,99	3.251,96
1.4	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	60,00	53,10	13,28	66,38	3.982,80
1.5	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	28,00	1.065,32	266,33	1.331,65	37.286,20
<b>2</b>	<b>TRECHO 1</b>								<b>960.328,58</b>
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>								<b>56.412,74</b>
2.1.1	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	850,00	8,23	2,06	10,29	8.746,50
2.1.2	17.050.048 (E)	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	SIURB	M	850,00	12,35	3,09	15,44	13.124,00
2.1.3	13.050.001 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	32,87	300,27	75,07	375,34	12.337,43
2.1.4	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	144,94	122,56	30,64	153,20	22.204,81
<b>2.2</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>								<b>170.600,06</b>
<b>2.2.1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE TUBOS</b>								<b>97.161,79</b>
2.2.1.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	296,13	21,87	5,47	27,34	8.096,19
2.2.1.2	02.002.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	15,63	205,22	51,31	256,53	4.009,56
2.2.1.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL	SINAPI	M	105,50	308,00	77,00	385,00	40.617,50



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	92212	DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024							
2.2.1.4	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	3,00	5.781,91	1.445,48	7.227,39	21.682,17
2.2.1.5	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,00	894,20	223,55	1.117,75	3.353,25
2.2.1.6	00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	3,00	682,48	170,62	853,10	2.559,30
2.2.1.7	01.004.080 (E)	HD.23 - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	194,66	14,77	3,69	18,46	3.593,42
2.2.1.8	04.015.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	131,91	14,83	3,71	18,54	2.445,61
2.2.1.9	04.060.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	SIURB	M3XKM	2.638,22	1,79	0,45	2,24	5.909,61
2.2.1.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	131,91	29,69	7,42	37,11	4.895,18
<b>2.2.2</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>								<b>40.536,06</b>
2.2.2.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	11,23	21,87	5,47	27,34	307,03
2.2.2.2	04.015.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	13,38	14,83	3,71	18,54	248,07
2.2.2.3	04.060.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	SIURB	M3XKM	267,73	1,79	0,45	2,24	599,72
2.2.2.4	02.002.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,78	205,22	51,31	256,53	200,09
2.2.2.5	06.022.004 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	5,00	3.845,21	961,30	4.806,51	24.032,55
2.2.2.6	06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	10,00	881,33	220,33	1.101,66	11.016,60
2.2.2.7	06.023.005 (I)	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	SIURB	UN	10,00	330,56	82,64	413,20	4.132,00



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>2.2.3</b>	<b>REFORMA DE CANALETA</b>							<b>11.597,71</b>	
2.2.3.1	01.002.005 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	SIURB	M3	28,35	36,63	9,16	45,79	1.298,15
2.2.3.2	02.002.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	3,50	205,22	51,31	256,53	897,86
2.2.3.3	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021	SINAPI	M	70,00	107,45	26,86	134,31	9.401,70
<b>2.2.4</b>	<b>REFORMA MURO ALA</b>							<b>3.610,83</b>	
2.2.4.1	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	5,76	110,31	27,58	137,89	794,25
2.2.4.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	37,75	10,11	2,53	12,64	477,16
2.2.4.3	10.008.002 (I)	GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	SIURB	M3	0,30	3.461,23	865,31	4.326,54	1.297,96
2.2.4.4	11.18.060	LONA PLÁSTICA - 150 MICRON	SP OBRAS	M2	3,84	4,23	1,06	5,29	20,31
2.2.4.5	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	SP OBRAS	M3	0,29	453,25	113,31	566,56	164,30
2.2.4.6	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	SP OBRAS	M3	0,29	148,80	37,20	186,00	53,94
2.2.4.7	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,10	205,22	51,31	256,53	25,65
2.2.4.8	11.003.001 (E)	VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	11,52	6,49	1,62	8,11	93,43
2.2.4.9	11.003.010 (E)	VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	11,52	47,49	11,87	59,36	683,83
<b>2.2.5</b>	<b>ESCADA HIDRÁULICA</b>							<b>17.693,67</b>	
2.2.5.1	2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	23,00	615,43	153,86	769,29	17.693,67
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>700.967,88</b>	



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	2.692,28	22,86	5,72	28,58	76.945,36
2.3.2	04.014.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	804,99	15,48	3,87	19,35	15.576,56
2.3.3	01.003.010 (E)	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	SIURB	M3XKM	16.099,83	2,93	0,73	3,66	58.925,38
2.3.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	804,99	29,69	7,42	37,11	29.873,18
2.3.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.692,28	0,13	0,03	0,16	430,76
2.3.6	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	26,49	205,22	51,31	256,53	6.795,48
2.3.7	05.014.001 (I)	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	SIURB	M	854,00	47,39	11,85	59,24	50.590,96
2.3.8	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	854,00	6,76	1,69	8,45	7.216,30
2.3.9	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	835,00	54,59	13,65	68,24	56.980,40
2.3.10	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	26,00	22,99	5,75	28,74	747,24
2.3.11	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	3,90	623,35	155,84	779,19	3.038,84
2.3.12	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	412,34	233,88	58,47	292,35	120.547,60
2.3.13	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	2.290,78	14,64	3,66	18,30	41.921,27
2.3.14	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	2.290,78	7,59	1,90	9,49	21.739,50
2.3.15	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	114,54	20,54	5,14	25,68	2.941,39
2.3.16	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	2.290,78	2,98	0,75	3,73	8.544,61
2.3.17	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	114,54	1.383,99	346,00	1.729,99	198.153,05



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>2.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>19.877,32</b>
2.4.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	6,00	82,50	20,63	103,13	618,78
2.4.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,50	577,50	144,38	721,88	360,94
2.4.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	10,00	414,36	103,59	517,95	5.179,50
2.4.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	10,00	6,17	1,54	7,71	77,10
2.4.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	835,00	1,74	0,44	2,18	1.820,30
2.4.6	02.002.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,54	65,65	16,41	82,06	44,31
2.4.7	03.003.005 (E)	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,54	567,64	141,91	709,55	383,16
2.4.8	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	123,17	74,00	18,50	92,50	11.393,23
<b>2.5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>								<b>12.470,58</b>
2.5.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	807,68	12,35	3,09	15,44	12.470,58
<b>3</b>	<b>TRECHO 2</b>								<b>1.023.405,07</b>
<b>3.1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>								<b>23.999,25</b>
3.1.1	5515739	DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS	SICRO NOVO	M³	6,57	40,10	10,03	50,13	329,35
3.1.2	01.003.002 (E)	CORTE E ATERRO COMPACTADO	SIURB	M3	25,75	19,58	4,90	24,48	630,36
3.1.3	01.002.010 (E)	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	42,02	16,67	4,17	20,84	875,70
3.1.4	01.003.010 (E)	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	SIURB	M3XKM	840,32	2,93	0,73	3,66	3.075,57



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.5	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	42,02	29,69	7,42	37,11	1.559,36
3.1.6	4413985	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	SICRO NOVO	M²	191,03	25,21	6,30	31,51	6.019,36
3.1.7	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	191,03	21,45	5,36	26,81	5.121,51
3.1.8	1516298	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 100 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SICRO NOVO	M²	191,03	26,75	6,69	33,44	6.388,04
<b>3.2</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>								<b>317.622,98</b>
<b>3.2.1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE TUBOS</b>								<b>232.731,03</b>
3.2.1.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	780,76	21,87	5,47	27,34	21.345,98
3.2.1.2	02.002.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	73,49	205,22	51,31	256,53	18.852,39
3.2.1.3	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	199,50	308,00	77,00	385,00	76.807,50
3.2.1.4	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	6,00	5.781,91	1.445,48	7.227,39	43.364,34
3.2.1.5	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	6,00	894,20	223,55	1.117,75	6.706,50
3.2.1.6	00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	6,00	682,48	170,62	853,10	5.118,60
3.2.1.7	01.004.080 (E)	HD.23 - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	369,41	14,77	3,69	18,46	6.819,31
3.2.1.8	04.015.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	534,76	14,83	3,71	18,54	9.914,45
3.2.1.9	04.060.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	SIURB	M3XKM	10.695,10	1,79	0,45	2,24	23.957,02
3.2.1.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	534,76	29,69	7,42	37,11	19.844,94



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>	
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01	COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05	COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01	COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01		71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193	COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>3.2.2</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>							<b>52.590,55</b>	
3.2.2.1	04.011.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	37,44	21,87	5,47	27,34	1.023,61
3.2.2.2	04.015.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	SIURB	M3	48,67	14,83	3,71	18,54	902,34
3.2.2.3	04.060.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	SIURB	M3XKM	973,44	1,79	0,45	2,24	2.180,51
3.2.2.4	02.002.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	6,36	205,22	51,31	256,53	1.631,53
3.2.2.5	06.022.004 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	4,00	3.845,21	961,30	4.806,51	19.226,04
3.2.2.6	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	4,00	5.525,30	1.381,33	6.906,63	27.626,52
<b>3.2.3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA</b>							<b>32.301,40</b>	
3.2.3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	78,80	5,42	1,36	6,78	534,26
3.2.3.2	2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	39,40	615,43	153,86	769,29	30.310,03
3.2.3.3	2003452	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	SICRO NOVO	UN	1,00	1.165,69	291,42	1.457,11	1.457,11
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>646.018,93</b>	
3.3.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	2.411,84	22,86	5,72	28,58	68.930,39
3.3.2	04.014.000 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	SIURB	M3	721,14	15,48	3,87	19,35	13.954,06
3.3.3	01.003.010 (E)	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	SIURB	M3XKM	14.422,80	2,93	0,73	3,66	52.787,45
3.3.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	721,14	29,69	7,42	37,11	26.761,51
3.3.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.411,84	0,13	0,03	0,16	385,89



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.6	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	22,92	205,22	51,31	256,53	5.879,67
3.3.7	05.014.001 (I)	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	SIURB	M	769,00	47,39	11,85	59,24	45.555,56
3.3.8	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	769,00	6,76	1,69	8,45	6.498,05
3.3.9	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	762,00	54,59	13,65	68,24	51.998,88
3.3.10	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	352,00	8,85	2,21	11,06	3.893,12
3.3.11	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.040,02	3,77	0,94	4,71	33.158,49
3.3.12	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	352,00	233,88	58,47	292,35	102.907,20
3.3.13	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.955,56	14,64	3,66	18,30	35.786,75
3.3.14	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.955,56	7,59	1,90	9,49	18.558,26
3.3.15	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	97,78	20,54	5,14	25,68	2.510,99
3.3.16	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	1.955,56	2,98	0,75	3,73	7.294,24
3.3.17	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	97,78	1.383,99	346,00	1.729,99	169.158,42
<b>3.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>24.592,30</b>
3.4.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	4,00	82,50	20,63	103,13	412,52
3.4.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,50	577,50	144,38	721,88	360,94
3.4.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	8,00	414,36	103,59	517,95	4.143,60
3.4.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	8,00	6,17	1,54	7,71	61,68



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.4.5	02.002.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,43	65,65	16,41	82,06	35,29
3.4.6	03.003.005 (E)	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,43	567,64	141,91	709,55	305,11
3.4.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	762,00	1,74	0,44	2,18	1.661,16
3.4.8	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	190,40	74,00	18,50	92,50	17.612,00
<b>3.5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>								<b>11.171,61</b>
3.5.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	723,55	12,35	3,09	15,44	11.171,61
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>406.125,93</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.624.468,47</b>

**VALOR TOTAL: 2.030.594,40**



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>DATA :</b>	10/04/2024	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÃ/SP	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2024
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	06/2024
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2024
<b>ENDEREÇO:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/01	71,27%	-	03/2024
<b>TELEFONE / EMAIL:</b>	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2024
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

MANOELA LINHARES SOUZA  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU: A248259-2  
RRT Nº SI14090830I00CT001

MARCUS IVONICA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CPF: 181.376.328-32